

常州市永邦塑业有限公司
年产 20 万件 PEEK 插针、40 万件 PEEK 挡圈、10 万件密
封件及 100 万件塑料制品项目
（部分）竣工环境保护验收意见

年 月 日，常州市永邦塑业有限公司根据《常州市永邦塑业有限公司年产 20 万件 PEEK 插针、40 万件 PEEK 挡圈、10 万件密封件及 100 万件塑料制品项目（部分）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收小组由该项目建设单位、环评编制单位、环保工程建设单位、验收监测报告编制单位、并特邀 3 名专家组成。

验收小组现场踏勘了本次验收项目建设情况，听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，一致确认本次验收项目不存在验收暂行办法中规定的九种不得提出验收合格意见的情况，经认真研究讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本概况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

常州市永邦塑业有限公司位于常州经济开发区遥观镇今创路 158 号宋剑湖创新智慧港 30 幢，，购买常州联东金镭实业有限公司标准厂房 2100m² 并对厂房进行适应性装修改造，购置挤出机、注塑机、干燥箱、车床等设备 58 台套，建设年产 20 万件 PEEK 插针、40 万件 PEEK 挡圈、10 万件密封件及 100 万件塑料制品项目。

本次为部分验收，根据现场勘查，企业实际投资 1700 万元，生产能力为年产 17 万件 PEEK 插针、34 万件 PEEK 挡圈、8.5 万件密封件及 85 万件塑料制品。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2025 年 4 月 24 日取得了江苏常州经济开发区管理委员会的批复（常经发数〔2025〕98 号），目前项目已建成并稳定运行，运行以来不涉及投诉及处罚情况。

（三）投资情况

本项目实际总投资 1700 万元，其中环保投资 17 万元，占总投资的 1%。

（四）验收范围

本次验收内容为“年产 20 万件 PEEK 插针、40 万件 PEEK 挡圈、10 万件密封件及 100 万件塑料制品项目”（部分）验收。

二、工程变动情况

本项目无变动

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生活污水经市政管道排入当地市政污水管网，最终排入武进城区污水处理厂集中处理，尾水排入采菱港。

（二）废气

本项目注塑、挤出及热处理废气通过两级活性炭装置（TA001）处理后通过 25m 高排气筒 DA001 排放，未收集的非甲烷总烃在车间无组织排放。

（三）噪声

本项目各设备产生的噪声，经过厂房隔声、减振和户外几何距离衰减后，厂界噪声达标排放。

（四）固体废物

本项目生活垃圾由环卫部门定期清运；边角料、废模具、不合格品外售综合利用；废包装桶、废液压油、废切削液、废活性炭、含油废手套委托有资质单位进行处置。

（五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

本项目建设了一般固废堆场、危废仓库，车间内配备了灭火器等应急物品并配备兼职管理人员从事环保管理，已建立环保管理规章制度。

2、在线监测装置

本项目环评中无在线监测相关要求。

3、卫生防护距离

本项目厂界外 50 米形成的包络线设置了卫生防护距离，目前卫生防护距离内无环境敏感保护目标。

四、污染物达标排放情况

1、废水

验收监测期间，废水排口污染物排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准。

2、废气

验收监测期间，非甲烷总烃排放浓度均《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及修改单中相关标准。

3、厂界噪声

根据监测报告，各厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准限值。

4、固体废物

本项目产生的固体废物均已规范化处置。

5、污染物排放总量

验收监测期间，废气和废水排放量符合环评及批复的要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目生活污水达标接管至污水处理厂，对周边地表水不构成直

接影响；废气达标排放，对大气环境空气影响较小；厂界噪声达标，对周边声环境不构成超标影响；固体废弃物分类处置率达到 100%。不会造成二次污染。

六、验收结论

验收组认为，该项目在建设过程中执行了建设项目环保“三同时”制度，验收资料齐全，污染防治措施和环境风险防范措施落实到位，验收监测数据表明废水、废气、噪声均能达标排放，固废能够合理处置，符合环评报告及审批意见的要求。

对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）的要求，验收组一致同意“年产 20 万件 PEEK 插针、40 万件 PEEK 挡圈、10 万件密封件及 100 万件塑料制品项目”（部分）通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、进一步健全内部管理制度和各类管理台账，全过程贯彻循环经济理念和清洁生产原则，推行清洁生产。

2、加强生产管理和污染防治设施运行管理，确保各类污染物稳定达标排放。

3、项目建设内容、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施如需变更，须重新报批环保文件。

八、验收人员信息

本项目验收人员信息详见签到表。

常州市永邦塑业有限公司

年 月 日

常州市永邦塑业有限公司年产 20 万件 PEEK 插针、40 万件 PEEK 挡圈、10 万件密封件及 100 万件塑料制品项目

(部分) 竣工环境保护验收会议签到表

	姓名	单位	职务/职称	联系电话
组长	古金波	常州市永邦塑业有限公司	总经理	13818890171
参与成员	李树白	江苏理工学院	教授	13715020653
	张	常州职业技术学院	副教授	15106116266
	戴伟	江苏蓝联环境科技有限公司	高工	18961100667

年 月 日